# SOBRE No. 2 – ORIGINAL

| | |
|---|---|
| **Proponente:** | [NOMBRE DEL PROPONENTE] |
| **Dirección:** | [DIRECCIÓN] |
| **Teléfono:** | [TELÉFONO] |
| **Correo:** | [CORREO ELECTRÓNICO] |
| **Dirigido a:** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ – Secretaría de Planeación e Infraestructura |
| **Proceso:** | LICITACIÓN PÚBLICA No. L02-2009 (ejercicio académico 2025) |
| **Objeto:** | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO |

# ANEXO 4 – FORMATO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
**OFERTA ECONÓMICA – SOBRE No. 2**

| COD. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.01 | localizacion y replanteo | M2 | 930,00 | 5.502 | 5.116.860 |
| 1.02 | descapote h= 50cm con maquinaria pesada | M3 | 451,00 | 13.754 | 6.203.054 |
| 1.03 | retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km | M3 | 500,00 | 5.973 | 2.986.500 |
| 1.04 | valla en lamina de 1.2m x 2.4m | UND | 1,00 | 1.100.332 | 1.100.332 |
| 1.05 | aislamiento preventivo | ML | 150,00 | 14.933 | 2.239.950 |
| | | | | **SUBTOTAL 1. PRELIMINARES** | **17.646.696** |
| **2.** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| 2.01 | excavacion a mano en material comun | M3 | 205,00 | 11.711 | 2.400.755 |
| 2.02 | relleno compactado con material de sitio | M3 | 120,00 | 10.532 | 1.263.840 |
| 2.03 | recebo compactado para rellenos | M3 | 140,00 | 26.408 | 3.697.120 |
| | | | | **SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **7.361.715** |
| **3.** | **CONCRETOS Y CIMIENTOS** | | | | |
| 3.01 | concreto ciclopeo para cimientos 40% rajon | M3 | 24,00 | 391.719 | 9.401.256 |
| 3.02 | concreto de limpieza 120 kg/cm2 | M3 | 2,50 | 445.241 | 1.113.103 |
| 3.03 | comcreto de 3000 psi para pedestales 50x55 | M3 | 7,43 | 591.820 | 4.397.223 |
| 3.04 | concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion | M3 | 24,00 | 564.436 | 13.546.464 |
| 3.05 | concreto de 3000 psi para vigas aereas | M3 | 8,00 | 601.699 | 4.813.592 |
| 3.06 | concreto de 3000 psi para zapatas | M3 | 24,00 | 583.361 | 14.000.664 |
| 3.07 | concreto de 3000 psi para graderia | M3 | 30,00 | 664.354 | 19.930.620 |
| 3.08 | concreto de 3000 psi para columnetas 15x15 | M3 | 0,60 | 511.068 | 306.641 |
| 3.09 | concreto de 3000 psi para columnas | M3 | 4,00 | 554.952 | 2.219.808 |
| 3.10 | concreto de 3000 psi para placa de base e = 0.1 mt | M2 | 1.086,00 | 63.344 | 68.791.584 |
| 3.11 | concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetosn e=0.4 | M2 | 107,00 | 220.609 | 23.605.163 |
| 3.12 | concreto de 3000 psi para losa macisa de e=0.1 mts | M2 | 30,16 | 84.723 | 2.555.246 |
| 3.13 | acero de refuerzo PDR 60 | KG | 12.350,00 | 5.424 | 66.986.400 |
| | | | | **SUBTOTAL 3. CONCRETOS Y CIMIENTOS** | **231.667.764** |
| **4.** | **ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA** | | | | |
| 4.01 | Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosivo y pintura de acabado ( 3 manos) | KG | 10.360,00 | 9.485 | 98.264.600 |
| 4.02 | coreeas grado 50 para estructura metalica seg diseño | ML | 590,00 | 107.331 | 63.325.290 |
| 4.03 | cable en acero de 1/2" instalado | ML | 97,00 | 54.765 | 5.312.205 |
| 4.04 | base conica para encastre, incluye zamac | UND | 14,00 | 60.833 | 851.662 |
| 4.05 | cubierta en teja termoacustica instalada | M2 | 900,00 | 70.473 | 63.425.700 |
| 4.06 | contravientos en varilla lisa de 5/8 | ML | 290,00 | 11.789 | 3.418.810 |
| 4.07 | separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8 | ML | 155,00 | 10.218 | 1.583.790 |
| 4.08 | platina 400 x 450 x 1/2" | UND | 15,00 | 125.752 | 1.886.280 |
| 4.09 | pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm | UND | 140,00 | 47.082 | 6.591.480 |
| 4.10 | platinas de refuerzo según detalle | UND | 152,00 | 33.222 | 5.049.744 |
| | | | | **SUBTOTAL 4. ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA** | **249.709.561** |
| **5.** | **RED SANITARIAS** | | | | |
| 5.01 | suministro e instalacion de tuberia en 4" pvc de desague | ML | 65,00 | 23.742 | 1.543.230 |
| 5.02 | caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m | UND | 4,00 | 195.322 | 781.288 |
| 5.03 | canal Amazonas | ML | 60,00 | 47.418 | 2.845.080 |
| 5.04 | acometida hidraulica 1/2" | UND | 1,00 | 389.832 | 389.832 |
| 5.05 | tuberia de presion 1/2" pvc | ML | 90,00 | 6.697 | 602.730 |
| 5.06 | salida hidraulica 1/2" | PUNTO | 13,00 | 9.454 | 122.902 |
| 5.07 | llave de paso 1/2" | UND | 6,00 | 42.441 | 254.646 |
| 5.08 | suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" PVC | ML | 18,00 | 20.434 | 367.812 |
| 5.09 | suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" PVC | ML | 12,00 | 48.572 | 582.864 |
| 5.10 | suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6" PVC | ML | 70,00 | 71.301 | 4.991.070 |

| COD. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | salida sanitaria 2" | punto | 6,00 | 59.418 | 356.508 |
| 5.12 | salida sanitaria 3" | punto | 10,00 | 62.562 | 625.620 |
| 5.13 | salida sanitaria 4" | punto | 6,00 | 66.806 | 400.836 |
| 5.14 | rejilla sosco 3" | UND | 8,00 | 36.311 | 290.488 |
| | | | | **SUBTOTAL 5. RED SANITARIAS** | **14.154.906** |
| **6.** | **MAMPOSTERIA Y REPELLO** | | | | |
| 6.01 | muros en ladrillo comun | M2 | 450,00 | 33.010 | 14.854.500 |
| 6.02 | mortero para repello e= 1.5 cm | m2 | 970,00 | 10.218 | 9.911.460 |
| | | | | **SUBTOTAL 6. MAMPOSTERIA Y REPELLO** | **24.765.960** |
| **7.** | **BASES PISOS Y ENCHAPES** | | | | |
| 7.01 | enchape en ceramica para baños publicos | m2 | 90,00 | 91.237 | 8.211.330 |
| 7.02 | cenefa decorativa para baños | ml | 35,00 | 28.294 | 990.290 |
| 7.03 | granito pulido para mesones | m2 | 5,00 | 81.739 | 408.695 |
| | | | | **SUBTOTAL 7. BASES PISOS Y ENCHAPES** | **9.610.315** |
| **8.** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 8.01 | acometida baja tension 2 x 127/220v | und | 1,00 | 2.752.353 | 2.752.353 |
| 8.02 | tablero de proteccion y medida | und | 1,00 | 1.289.904 | 1.289.904 |
| 8.03 | tablero bifasico de 12 circuitos | und | 1,00 | 1.472.968 | 1.472.968 |
| 8.04 | sistema de puesta a tierra | und | 1,00 | 3.693.974 | 3.693.974 |
| 8.05 | salida lampara incandecente | und | 12,00 | 100.352 | 1.204.224 |
| 8.06 | salida interruptor triple | und | 4,00 | 108.195 | 432.780 |
| 8.07 | salida lampara metal hilide 15ow incrustar | und | 8,00 | 463.147 | 3.705.176 |
| 8.08 | salida tomacorriente doble GFCI | und | 4,00 | 166.450 | 665.800 |
| 8.09 | salida toma doble polo a tierra | und | 10,00 | 119.293 | 1.192.930 |
| 8.10 | Tablero Bifasico compuesto para totalizador 8 circuitos | und | 1,00 | 1.401.195 | 1.401.195 |
| 8.11 | Totalizador de 100A incluye caja de 0.3 * 0.3 * 0.3 | und | 1,00 | 548.280 | 548.280 |
| 8.12 | salida lampara relectora | und | 12,00 | 240.124 | 2.881.488 |
| 8.13 | Reflectores de 400 w | und | 10,00 | 292.846 | 2.928.460 |
| 8.14 | Reflectores para piso de 400 w | und | 2,00 | 439.740 | 879.480 |
| | | | | **SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELECTRICAS** | **25.049.012** |
| **9.** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 9.01 | Ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm | m2 | 12,70 | 255.359 | 3.243.059 |
| 9.02 | puerta metalica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero | UND | 20,00 | 440.133 | 8.802.660 |
| 9.03 | Celocia en lamina galvanizada | m2 | 34,40 | 221.043 | 7.603.879 |
| 9.04 | divisiones metalicas galvanizadas para baño color aluminio | m2 | 23,00 | 86.769 | 1.995.687 |
| 9.05 | porton de acceso en tubo y lamina c 20 | UND | 2,00 | 2.279.261 | 4.558.522 |
| | | | | **SUBTOTAL 9. CARPINTERIA METALICA** | **26.203.807** |
| **10.** | **OBRAS VARIAS** | | | | |
| 10.01 | Junta de dilatacion estructural | ML | 137,00 | 7.466 | 1.022.842 |
| 10.02 | malla para regata de nuros y vertices de ventanas | ML | 31,00 | 5.816 | 180.296 |
| 10.03 | aseo general | M2 | 210,00 | 4.040 | 848.400 |
| | | | | **SUBTOTAL 10. OBRAS VARIAS** | **2.051.538** |
| **11.** | **CUBIERTA PARA BAÑOS** | | | | |
| 11.01 | teja en ac | M2 | 24,00 | 71.749 | 1.721.976 |
| 11.02 | caballete an ac | UND | 10,00 | 43.384 | 433.840 |
| 11.03 | perfil metalico | ML | 20,00 | 127.953 | 2.559.060 |
| | | | | **SUBTOTAL 11. CUBIERTA PARA BAÑOS** | **4.714.876** |
| **12.** | **APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| 12.01 | sanitario en color | UND | 13,00 | 1.109.132 | 14.418.716 |
| 12.02 | orinales | UND | 2,00 | 441.839 | 883.678 |
| 12.03 | lavamanos en color | UND | 10,00 | 209.217 | 2.092.170 |
| 12.04 | juego de incrudtaciones | UND | 9,00 | 98.244 | 884.196 |
| 12.05 | pocetas de aseo incluye griferia | UND | 2,00 | 398.163 | 796.326 |
| | | | | **SUBTOTAL 12. APARATOS SANITARIOS** | **19.075.086** |
| **13.** | **ESTUCOS Y PINTURAS** | | | | |
| 13.01 | estuco para muros | M2 | 137,00 | 14.147 | 1.938.139 |

| COD. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | pintura a base de agua para muros | ML | 137,00 | 11.789 | 1.615.093 |
| 13.03 | pintura de alto trafico antideslizante para demarcarcion de cancha | M2 | 350,00 | 24.237 | 8.482.950 |
| | | | | **SUBTOTAL 13. ESTUCOS Y PINTURAS** | **12.036.182** |
| **14.** | **OBRAS VARIAS** | | | | |
| 14.01 | Suministro e instalación de juego de soportes para baloncesto en tubo galvanizado con tableros de 1.8 * 1.05, colocados a 2.90 mt del piso y el aro a 3.05 mt con torre giratoria para dos tableros con aros ecualizables, tableros en acrilico y que se fabriquen desarmables | M2 | 2,00 | 7.534.135 | 15.068.270 |
| 14.02 | Cancha de Futbol de salon según especificaciones vigentes en coldeportes Nacional | ML | 2,00 | 1.257.523 | 2.515.046 |
| | | | | **SUBTOTAL 14. OBRAS VARIAS** | **17.583.316** |

| **VALOR TOTAL COSTO DIRECTO** | | **661.630.734** |
|---|---|---|
| **COSTOS INDIRECTOS** | **PORCENTAJE** | **VR. TOTAL** |
| A – Administración | 15,00 % | 99.244.610 |
| I – Imprevistos | 7,00 % | 46.314.151 |
| U – Utilidad | 2,00 % | 13.232.615 |
| **VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO** | **24,00 %** | **158.791.376** |
| **VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA** | | **$ 820.422.110** |

**SON: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.**

*Precios ajustados al peso. Cantidades y unidades del formato oficial sin modificación. Los precios unitarios cubren materiales, mano de obra, prestaciones sociales, herramienta, equipo y transporte. Impuestos, contribuciones, personal directivo, señalización, seguridad y limpieza incluidos en el AIU (numerales 3.2.1, 3.2.1.1, 6.1, 6.10, 6.12 y 6.13 de los TR). Precios unitarios fijos, sin reajuste durante el plazo de ejecución.*

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]