SOBRE No. 2 – COPIA

Proponente:	[NOMBRE DEL PROPONENTE]
Dirección:	[DIRECCIÓN]
Teléfono:	[TELÉFONO]
Correo:	[CORREO ELECTRÓNICO]
Dirigido a:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ – Secretaría de Planeación e Infraestructura
Proceso:	LICITACIÓN PÚBLICA No. L02-2009 (ejercicio académico 2025)
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANEXO 4 – FORMATO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
OFERTA ECONÓMICA – SOBRE No. 2

COD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.01	localizacion y replanteo	M2	930,00	5.502	5.116.860
1.02	descapote h= 50cm con maquinaria pesada	M3	451,00	13.754	6.203.054
1.03	retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km	M3	500,00	5.973	2.986.500
1.04	valla en lamina de 1.2m x 2.4m	UND	1,00	1.100.332	1.100.332
1.05	aislamiento preventivo	ML	150,00	14.933	2.239.950
				SUBTOTAL 1. PRELIMINARES	**17.646.696**
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.01	excavacion a mano en material comun	M3	205,00	11.711	2.400.755
2.02	relleno compactado con material de sitio	M3	120,00	10.532	1.263.840
2.03	recebo compactado para rellenos	M3	140,00	26.408	3.697.120
				SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	**7.361.715**
3.	**CONCRETOS Y CIMIENTOS**				
3.01	concreto ciclopeo para cimientos 40% rajon	M3	24,00	391.719	9.401.256
3.02	concreto de limpieza 120 kg/cm2	M3	2,50	445.241	1.113.103
3.03	comcreto de 3000 psi para pedestales 50x55	M3	7,43	591.820	4.397.223
3.04	concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	24,00	564.436	13.546.464
3.05	concreto de 3000 psi para vigas aereas	M3	8,00	601.699	4.813.592
3.06	concreto de 3000 psi para zapatas	M3	24,00	583.361	14.000.664
3.07	concreto de 3000 psi para graderia	M3	30,00	664.354	19.930.620
3.08	concreto de 3000 psi para columnetas 15x15	M3	0,60	511.068	306.641
3.09	concreto de 3000 psi para columnas	M3	4,00	554.952	2.219.808
3.10	concreto de 3000 psi para placa de base e = 0.1 mt	M2	1.086,00	63.344	68.791.584
3.11	concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetosn e=0.4	M2	107,00	220.609	23.605.163
3.12	concreto de 3000 psi para losa macisa de e=0.1 mts	M2	30,16	84.723	2.555.246
3.13	acero de refuerzo PDR 60	KG	12.350,00	5.424	66.986.400
				SUBTOTAL 3. CONCRETOS Y CIMIENTOS	**231.667.764**
4.	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				
4.01	Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosivo y pintura de acabado (3 manos)	KG	10.360,00	9.485	98.264.600
4.02	coreeas grado 50 para estructura metalica seg diseño	ML	590,00	107.331	63.325.290
4.03	cable en acero de 1/2" instalado	ML	97,00	54.765	5.312.205
4.04	base conica para encastre, incluye zamac	UND	14,00	60.833	851.662
4.05	cubierta en teja termoacustica instalada	M2	900,00	70.473	63.425.700
4.06	contravientos en varilla lisa de 5/8	ML	290,00	11.789	3.418.810
4.07	separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8	ML	155,00	10.218	1.583.790
4.08	platina 400 x 450 x 1/2"	UND	15,00	125.752	1.886.280
4.09	pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm	UND	140,00	47.082	6.591.480
4.10	platinas de refuerzo según detalle	UND	152,00	33.222	5.049.744
				SUBTOTAL 4. ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	**249.709.561**
5.	**RED SANITARIAS**				
5.01	suministro e instalacion de tuberia en 4" pvc de desague	ML	65,00	23.742	1.543.230
5.02	caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m	UND	4,00	195.322	781.288
5.03	canal Amazonas	ML	60,00	47.418	2.845.080
5.04	acometida hidraulica 1/2"	UND	1,00	389.832	389.832
5.05	tuberia de presion 1/2" pvc	ML	90,00	6.697	602.730
5.06	salida hidraulica 1/2"	PUNTO	13,00	9.454	122.902
5.07	llave de paso 1/2"	UND	6,00	42.441	254.646
5.08	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" PVC	ML	18,00	20.434	367.812
5.09	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" PVC	ML	12,00	48.572	582.864
5.10	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6" PVC	ML	70,00	71.301	4.991.070

COD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5.11	salida sanitaria 2"	punto	6,00	59.418	356.508
5.12	salida sanitaria 3"	punto	10,00	62.562	625.620
5.13	salida sanitaria 4"	punto	6,00	66.806	400.836
5.14	rejilla sosco 3"	UND	8,00	36.311	290.488
				SUBTOTAL 5. RED SANITARIAS	**14.154.906**
6.	**MAMPOSTERIA Y REPELLO**				
6.01	muros en ladrillo comun	M2	450,00	33.010	14.854.500
6.02	mortero para repello e= 1.5 cm	m2	970,00	10.218	9.911.460
				SUBTOTAL 6. MAMPOSTERIA Y REPELLO	**24.765.960**
7.	**BASES PISOS Y ENCHAPES**				
7.01	enchape en ceramica para baños publicos	m2	90,00	91.237	8.211.330
7.02	cenefa decorativa para baños	ml	35,00	28.294	990.290
7.03	granito pulido para mesones	m2	5,00	81.739	408.695
				SUBTOTAL 7. BASES PISOS Y ENCHAPES	**9.610.315**
8.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8.01	acometida baja tension 2 x 127/220v	und	1,00	2.752.353	2.752.353
8.02	tablero de proteccion y medida	und	1,00	1.289.904	1.289.904
8.03	tablero bifasico de 12 circuitos	und	1,00	1.472.968	1.472.968
8.04	sistema de puesta a tierra	und	1,00	3.693.974	3.693.974
8.05	salida lampara incandecente	und	12,00	100.352	1.204.224
8.06	salida interruptor triple	und	4,00	108.195	432.780
8.07	salida lampara metal hilide 15ow incrustar	und	8,00	463.147	3.705.176
8.08	salida tomacorriente doble GFCI	und	4,00	166.450	665.800
8.09	salida toma doble polo a tierra	und	10,00	119.293	1.192.930
8.10	Tablero Bifasico compuesto para totalizador 8 circuitos	und	1,00	1.401.195	1.401.195
8.11	Totalizador de 100A incluye caja de 0.3 * 0.3 * 0.3	und	1,00	548.280	548.280
8.12	salida lampara relectora	und	12,00	240.124	2.881.488
8.13	Reflectores de 400 w	und	10,00	292.846	2.928.460
8.14	Reflectores para piso de 400 w	und	2,00	439.740	879.480
				SUBTOTAL 8. INSTALACIONES ELECTRICAS	**25.049.012**
9.	**CARPINTERIA METALICA**				
9.01	Ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm	m2	12,70	255.359	3.243.059
9.02	puerta metalica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero	UND	20,00	440.133	8.802.660
9.03	Celocia en lamina galvanizada	m2	34,40	221.043	7.603.879
9.04	divisiones metalicas galvanizadas para baño color aluminio	m2	23,00	86.769	1.995.687
9.05	porton de acceso en tubo y lamina c 20	UND	2,00	2.279.261	4.558.522
				SUBTOTAL 9. CARPINTERIA METALICA	**26.203.807**
10.	**OBRAS VARIAS**				
10.01	Junta de dilatacion estructural	ML	137,00	7.466	1.022.842
10.02	malla para regata de nuros y vertices de ventanas	ML	31,00	5.816	180.296
10.03	aseo general	M2	210,00	4.040	848.400
				SUBTOTAL 10. OBRAS VARIAS	**2.051.538**
11.	**CUBIERTA PARA BAÑOS**				
11.01	teja en ac	M2	24,00	71.749	1.721.976
11.02	caballete an ac	UND	10,00	43.384	433.840
11.03	perfil metalico	ML	20,00	127.953	2.559.060
				SUBTOTAL 11. CUBIERTA PARA BAÑOS	**4.714.876**
12.	**APARATOS SANITARIOS**				
12.01	sanitario en color	UND	13,00	1.109.132	14.418.716
12.02	orinales	UND	2,00	441.839	883.678
12.03	lavamanos en color	UND	10,00	209.217	2.092.170
12.04	juego de incrudtaciones	UND	9,00	98.244	884.196
12.05	pocetas de aseo incluye griferia	UND	2,00	398.163	796.326
				SUBTOTAL 12. APARATOS SANITARIOS	**19.075.086**
13.	**ESTUCOS Y PINTURAS**				
13.01	estuco para muros	M2	137,00	14.147	1.938.139

COD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13.02	pintura a base de agua para muros	ML	137,00	11.789	1.615.093
13.03	pintura de alto trafico antideslizante para demarcarcion de cancha	M2	350,00	24.237	8.482.950
				SUBTOTAL 13. ESTUCOS Y PINTURAS	**12.036.182**
14.	**OBRAS VARIAS**				
14.01	Suministro e instalación de juego de soportes para baloncesto en tubo galvanizado con tableros de 1.8 * 1.05, colocados a 2.90 mt del piso y el aro a 3.05 mt con torre giratoria para dos tableros con aros ecualizables, tableros en acrilico y que se fabriquen desarmables	M2	2,00	7.534.135	15.068.270
14.02	Cancha de Futbol de salon según especificaciones vigentes en coldeportes Nacional	ML	2,00	1.257.523	2.515.046
				SUBTOTAL 14. OBRAS VARIAS	**17.583.316**

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**661.630.734**
COSTOS INDIRECTOS	**PORCENTAJE**	**VR. TOTAL**
A – Administración	15,00 %	99.244.610
I – Imprevistos	7,00 %	46.314.151
U – Utilidad	2,00 %	13.232.615
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO	**24,00 %**	**158.791.376**
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA		**$ 820.422.110**

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE.

Precios ajustados al peso. Cantidades y unidades del formato oficial sin modificación. Los precios unitarios cubren materiales, mano de obra, prestaciones sociales, herramienta, equipo y transporte. Impuestos, contribuciones, personal directivo, señalización, seguridad y limpieza incluidos en el AIU (numerales 3.2.1, 3.2.1.1, 6.1, 6.10, 6.12 y 6.13 de los TR). Precios unitarios fijos, sin reajuste durante el plazo de ejecución.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]