# SOBRE No. 2 – COPIA

| | |
|---|---|
| **Proponente:** | [NOMBRE DEL PROPONENTE] |
| **Dirección:** | [DIRECCIÓN] |
| **Teléfono:** | [TELÉFONO] |
| **Correo:** | [CORREO ELECTRÓNICO] |
| **Dirigido a:** | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ – Secretaría de Planeación e Infraestructura |
| **Proceso:** | LICITACIÓN PÚBLICA No. L02-2009 (ejercicio académico 2026) |
| **Objeto:** | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO |

**COPIA**

# ANEXO 4 – FORMATO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
**OFERTA ECONÓMICA – SOBRE No. 2**

| COD. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.01 | localizacion y replanteo | M2 | 930,00 | 5.499 | 5.114.070 |
| 1.02 | descapote h= 50cm con maquinaria pesada | M3 | 451,00 | 13.746 | 6.199.446 |
| 1.03 | retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km | M3 | 500,00 | 5.970 | 2.985.000 |
| 1.04 | valla en lamina de 1.2m x 2.4m | UND | 1,00 | 1.099.749 | 1.099.749 |
| 1.05 | aislamiento preventivo | ML | 150,00 | 14.925 | 2.238.750 |
| **2.** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| 2.01 | excavacion a mano en material comun | M3 | 205,00 | 11.705 | 2.399.525 |
| 2.02 | relleno compactado con material de sitio | M3 | 120,00 | 10.526 | 1.263.120 |
| 2.03 | recebo compactado para rellenos | M3 | 140,00 | 26.394 | 3.695.160 |
| **3.** | **CONCRETOS Y CIMIENTOS** | | | | |
| 3.01 | concreto ciclopeo para cimientos 40% rajon | M3 | 24,00 | 391.511 | 9.396.264 |
| 3.02 | concreto de limpieza 120 kg/cm2 | M3 | 2,50 | 445.005 | 1.112.513 |
| 3.03 | comcreto de 3000 psi para pedestales 50x55 | M3 | 7,43 | 591.507 | 4.394.897 |
| 3.04 | concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion | M3 | 24,00 | 564.137 | 13.539.288 |
| 3.05 | concreto de 3000 psi para vigas aereas | M3 | 8,00 | 601.380 | 4.811.040 |
| 3.06 | concreto de 3000 psi para zapatas | M3 | 24,00 | 561.026 | 13.464.624 |
| 3.07 | concreto de 3000 psi para graderia | M3 | 30,00 | 664.002 | 19.920.060 |
| 3.08 | concreto de 3000 psi para columnetas 15x15 | M3 | 0,60 | 510.797 | 306.478 |
| 3.09 | concreto de 3000 psi para columnas | M3 | 4,00 | 554.658 | 2.218.632 |
| 3.10 | concreto de 3000 psi para placa de base e = 0.1 mt | M2 | 1.086,00 | 63.311 | 68.755.746 |
| 3.11 | concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetosn e=0.4 | M2 | 107,00 | 220.492 | 23.592.644 |
| 3.12 | concreto de 3000 psi para losa macisa de e=0.1 mts | M2 | 30,16 | 84.678 | 2.553.888 |
| 3.13 | acero de refuerzo PDR 60 | KG | 12.350,00 | 5.421 | 66.949.350 |
| **4.** | **ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA** | | | | |
| 4.01 | Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosivo y pintura de acabado ( 3 manos) | KG | 10.360,00 | 9.480 | 98.212.800 |
| 4.02 | coreeas grado 50 para estructura metalica seg diseño | ML | 590,00 | 107.275 | 63.292.250 |
| 4.03 | cable en acero de 1/2" instalado | ML | 97,00 | 54.736 | 5.309.392 |
| 4.04 | base conica para encastre, incluye zamac | UND | 14,00 | 60.800 | 851.200 |
| 4.05 | cubierta en teja termoacustica instalada | M2 | 900,00 | 72.103 | 64.892.700 |
| 4.06 | contravientos en varilla lisa de 5/8 | ML | 290,00 | 11.783 | 3.417.070 |
| 4.07 | separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8 | ML | 155,00 | 10.212 | 1.582.860 |
| 4.08 | platina 400 x 450 x 1/2" | UND | 15,00 | 125.685 | 1.885.275 |
| 4.09 | pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm | UND | 140,00 | 47.057 | 6.587.980 |
| 4.10 | platinas de refuerzo según detalle | UND | 152,00 | 33.205 | 5.047.160 |
| **5.** | **RED SANITARIAS** | | | | |
| 5.01 | suministro e instalacion de tuberia en 4" pvc de desague | ML | 65,00 | 23.730 | 1.542.450 |
| 5.02 | caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m | UND | 4,00 | 195.218 | 780.872 |
| 5.03 | canal Amazonas | ML | 60,00 | 47.393 | 2.843.580 |
| 5.04 | acometida hidraulica 1/2" | UND | 1,00 | 389.625 | 389.625 |
| 5.05 | tuberia de presion 1/2" pvc | ML | 90,00 | 6.693 | 602.370 |
| 5.06 | salida hidraulica 1/2" | PUNTO | 13,00 | 9.449 | 122.837 |
| 5.07 | llave de paso 1/2" | UND | 6,00 | 42.419 | 254.514 |
| 5.08 | suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" PVC | ML | 18,00 | 20.424 | 367.632 |
| 5.09 | suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" PVC | ML | 12,00 | 48.546 | 582.552 |
| 5.10 | suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6" PVC | ML | 70,00 | 71.263 | 4.988.410 |
| 5.11 | salida sanitaria 2" | punto | 6,00 | 59.386 | 356.316 |
| 5.12 | salida sanitaria 3" | punto | 10,00 | 62.528 | 625.280 |
| 5.13 | salida sanitaria 4" | punto | 6,00 | 66.770 | 400.620 |
| 5.14 | rejilla sosco 3" | UND | 8,00 | 36.292 | 290.336 |

**COPIA**

| COD. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **MAMPOSTERIA Y REPELLO** | | | | |
| 6.01 | muros en ladrillo comun | M2 | 450,00 | 32.993 | 14.846.850 |
| 6.02 | mortero para repello e= 1.5 cm | m2 | 970,00 | 10.212 | 9.905.640 |
| **7.** | **BASES PISOS Y ENCHAPES** | | | | |
| 7.01 | enchape en ceramica para baños publicos | m2 | 90,00 | 85.260 | 7.673.400 |
| 7.02 | cenefa decorativa para baños | ml | 35,00 | 28.279 | 989.765 |
| 7.03 | granito pulido para mesones | m2 | 5,00 | 81.695 | 408.475 |
| **8.** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 8.01 | acometida baja tension 2 x 127/220v | und | 1,00 | 2.750.894 | 2.750.894 |
| 8.02 | tablero de proteccion y medida | und | 1,00 | 1.289.220 | 1.289.220 |
| 8.03 | tablero bifasico de 12 circuitos | und | 1,00 | 1.472.187 | 1.472.187 |
| 8.04 | sistema de puesta a tierra | und | 1,00 | 3.692.016 | 3.692.016 |
| 8.05 | salida lampara incandecente | und | 12,00 | 100.299 | 1.203.588 |
| 8.06 | salida interruptor triple | und | 4,00 | 108.138 | 432.552 |
| 8.07 | salida lampara metal hilide 15ow incrustar | und | 8,00 | 462.902 | 3.703.216 |
| 8.08 | salida tomacorriente doble GFCI | und | 4,00 | 166.362 | 665.448 |
| 8.09 | salida toma doble polo a tierra | und | 10,00 | 119.230 | 1.192.300 |
| 8.10 | Tablero Bifasico compuesto para totalizador 8 circuitos | und | 1,00 | 1.400.452 | 1.400.452 |
| 8.11 | Totalizador de 100A incluye caja de 0.3 * 0.3 * 0.3 | und | 1,00 | 547.990 | 547.990 |
| 8.12 | salida lampara relectora | und | 12,00 | 239.996 | 2.879.952 |
| 8.13 | Reflectores de 400 w | und | 10,00 | 292.690 | 2.926.900 |
| 8.14 | Reflectores para piso de 400 w | und | 2,00 | 439.507 | 879.014 |
| **9.** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 9.01 | Ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm | m2 | 12,70 | 255.224 | 3.241.345 |
| 9.02 | puerta metalica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero | UND | 20,00 | 439.900 | 8.798.000 |
| 9.03 | Celocia en lamina galvanizada | m2 | 34,40 | 220.926 | 7.599.854 |
| 9.04 | divisiones metalicas galvanizadas para baño color aluminio | m2 | 23,00 | 86.723 | 1.994.629 |
| 9.05 | porton de acceso en tubo y lamina c 20 | UND | 2,00 | 2.278.052 | 4.556.104 |
| **10.** | **OBRAS VARIAS** | | | | |
| 10.01 | Junta de dilatacion estructural | ML | 137,00 | 7.462 | 1.022.294 |
| 10.02 | malla para regata de nuros y vertices de ventanas | ML | 31,00 | 5.813 | 180.203 |
| 10.03 | aseo general | M2 | 210,00 | 4.038 | 847.980 |
| **11.** | **CUBIERTA PARA BAÑOS** | | | | |
| 11.01 | teja en ac | M2 | 24,00 | 71.711 | 1.721.064 |
| 11.02 | caballete an ac | UND | 10,00 | 43.361 | 433.610 |
| 11.03 | perfil metalico | ML | 20,00 | 127.885 | 2.557.700 |
| **12.** | **APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| 12.01 | sanitario en color | UND | 13,00 | 1.108.544 | 14.411.072 |
| 12.02 | orinales | UND | 2,00 | 424.904 | 849.808 |
| 12.03 | lavamanos en color | UND | 10,00 | 209.106 | 2.091.060 |
| 12.04 | juego de incrudtaciones | UND | 9,00 | 98.192 | 883.728 |
| 12.05 | pocetas de aseo incluye griferia | UND | 2,00 | 397.952 | 795.904 |
| **13.** | **ESTUCOS Y PINTURAS** | | | | |
| 13.01 | estuco para muros | M2 | 137,00 | 14.140 | 1.937.180 |
| 13.02 | pintura a base de agua para muros | ML | 137,00 | 11.783 | 1.614.271 |
| 13.03 | pintura de alto trafico antideslizante para demarcarcion de cancha | M2 | 350,00 | 24.225 | 8.478.750 |
| **14.** | **OBRAS VARIAS** | | | | |
| 14.01 | Suministro e instalación de juego de soportes para baloncesto en tubo galvanizado con tableros de 1.8 * 1.05, colocados a 2.90 mt del piso y el aro a 3.05 mt con torre giratoria para dos tableros con aros ecualizables, tableros en acrilico y que se fabriquen desarmables | M2 | 2,00 | 7.530.141 | 15.060.282 |
| 14.02 | Cancha de Futbol de salon según especificaciones vigentes en coldeportes Nacional | ML | 2,00 | 1.256.857 | 2.513.714 |

| **VALOR TOTAL COSTO DIRECTO** | | **661.684.736** |
|---|---|---|
| **COSTOS INDIRECTOS** | **PORCENTAJE** | **VR. TOTAL** |
| A – Administración | 15,00 % | 99.252.710 |
| I – Imprevistos | 7,00 % | 46.317.932 |
| U – Utilidad | 2,00 % | 13.233.695 |
| **VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO** | **24,00 %** | **158.804.337** |
| **VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA** | | **$ 820.489.073** |

**SON: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.**

*Precios ajustados al peso. Cantidades y unidades del formato oficial sin modificación. Los precios unitarios cubren materiales, mano de obra, prestaciones sociales, herramienta, equipo y transporte. Impuestos, contribuciones, personal directivo, señalización, seguridad y limpieza incluidos en el AIU (numerales 3.2.1, 3.2.1.1, 6.1, 6.10, 6.12 y 6.13 de los TR). Precios unitarios fijos, sin reajuste durante el plazo de ejecución.*

_____

**[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]**
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]