SOBRE No. 2 – ORIGINAL

Proponente:	[NOMBRE DEL PROPONENTE]
Dirección:	[DIRECCIÓN]
Teléfono:	[TELÉFONO]
Correo:	[CORREO ELECTRÓNICO]
Dirigido a:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANDONÁ – Secretaría de Planeación e Infraestructura
Proceso:	LICITACIÓN PÚBLICA No. L02-2009 (ejercicio académico 2025)
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ANEXO 4 – FORMATO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CABECERA MUNICIPAL DE SANDONÁ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
OFERTA ECONÓMICA – SOBRE No. 2

COD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.	**PRELIMINARES**				
1.01	localizacion y replanteo	M2	930,00	5.530	5.142.900
1.02	descapote h= 50cm con maquinaria pesada	M3	451,00	13.824	6.234.624
1.03	retiro de sobrantes cargue a mano d max 8 km	M3	500,00	6.004	3.002.000
1.04	valla en lamina de 1.2m x 2.4m	UND	1,00	1.105.932	1.105.932
1.05	aislamiento preventivo	ML	150,00	15.009	2.251.350
2.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.01	excavacion a mano en material comun	M3	205,00	11.770	2.412.850
2.02	relleno compactado con material de sitio	M3	120,00	10.585	1.270.200
2.03	recebo compactado para rellenos	M3	140,00	26.542	3.715.880
3.	**CONCRETOS Y CIMIENTOS**				
3.01	concreto ciclopeo para cimientos 40% rajon	M3	24,00	393.712	9.449.088
3.02	concreto de limpieza 120 kg/cm2	M3	2,50	447.507	1.118.768
3.03	comcreto de 3000 psi para pedestales 50x55	M3	7,43	594.832	4.419.602
3.04	concreto de 3000 psi para vigas de cimentacion	M3	24,00	567.309	13.615.416
3.05	concreto de 3000 psi para vigas aereas	M3	8,00	604.761	4.838.088
3.06	concreto de 3000 psi para zapatas	M3	24,00	550.868	13.220.832
3.07	concreto de 3000 psi para graderia	M3	30,00	667.735	20.032.050
3.08	concreto de 3000 psi para columnetas 15x15	M3	0,60	513.669	308.201
3.09	concreto de 3000 psi para columnas	M3	4,00	557.777	2.231.108
3.10	concreto de 3000 psi para placa de base e = 0.1 mt	M2	1.086,00	63.667	69.142.362
3.11	concreto de 3000 psi para losa aligerada en Casetosn e=0.4	M2	107,00	221.732	23.725.324
3.12	concreto de 3000 psi para losa macisa de e=0.1 mts	M2	30,16	85.154	2.568.245
3.13	acero de refuerzo PDR 60	KG	12.350,00	5.452	67.332.200
4.	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				
4.01	Acero A-36 para estructura metalica con anticorrosivo y pintura de acabado (3 manos)	KG	10.360,00	9.533	98.761.880
4.02	coreeas grado 50 para estructura metalica seg diseño	ML	590,00	107.878	63.648.020
4.03	cable en acero de 1/2" instalado	ML	97,00	55.044	5.339.268
4.04	base conica para encastre, incluye zamac	UND	14,00	61.142	855.988
4.05	cubierta en teja termoacustica instalada	M2	900,00	69.223	62.300.700
4.06	contravientos en varilla lisa de 5/8	ML	290,00	11.849	3.436.210
4.07	separador o tirantillo en varilla lisa de 3/8	ML	155,00	10.270	1.591.850
4.08	platina 400 x 450 x 1/2"	UND	15,00	126.392	1.895.880
4.09	pernos de anclaje en acero 10:20 l= 90cm	UND	140,00	47.321	6.624.940
4.10	platinas de refuerzo según detalle	UND	152,00	33.391	5.075.432
5.	**RED SANITARIAS**				
5.01	suministro e instalacion de tuberia en 4" pvc de desague	ML	65,00	23.863	1.551.095
5.02	caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m	UND	4,00	196.316	785.264
5.03	canal Amazonas	ML	60,00	47.660	2.859.600
5.04	acometida hidraulica 1/2"	UND	1,00	391.816	391.816
5.05	tuberia de presion 1/2" pvc	ML	90,00	6.731	605.790
5.06	salida hidraulica 1/2"	PUNTO	13,00	9.502	123.526
5.07	llave de paso 1/2"	UND	6,00	42.657	255.942
5.08	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" PVC	ML	18,00	20.538	369.684
5.09	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4" PVC	ML	12,00	48.819	585.828
5.10	suministro e instalacion de tuberia sanitaria 6" PVC	ML	70,00	71.664	5.016.480
5.11	salida sanitaria 2"	punto	6,00	59.720	358.320
5.12	salida sanitaria 3"	punto	10,00	62.880	628.800
5.13	salida sanitaria 4"	punto	6,00	67.146	402.876
5.14	rejilla sosco 3"	UND	8,00	36.496	291.968

COD.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6.	**MAMPOSTERIA Y REPELLO**				
6.01	muros en ladrillo comun	M2	450,00	33.178	14.930.100
6.02	mortero para repello e= 1.5 cm	m2	970,00	10.270	9.961.900
7.	**BASES PISOS Y ENCHAPES**				
7.01	enchape en ceramica para baños publicos	m2	90,00	80.609	7.254.810
7.02	cenefa decorativa para baños	ml	35,00	28.438	995.330
7.03	granito pulido para mesones	m2	5,00	82.155	410.775
8.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
8.01	acometida baja tension 2 x 127/220v	und	1,00	2.766.360	2.766.360
8.02	tablero de proteccion y medida	und	1,00	1.296.469	1.296.469
8.03	tablero bifasico de 12 circuitos	und	1,00	1.480.464	1.480.464
8.04	sistema de puesta a tierra	und	1,00	3.712.773	3.712.773
8.05	salida lampara incandecente	und	12,00	100.862	1.210.344
8.06	salida interruptor triple	und	4,00	108.746	434.984
8.07	salida lampara metal hilide 15ow incrustar	und	8,00	465.504	3.724.032
8.08	salida tomacorriente doble GFCI	und	4,00	167.297	669.188
8.09	salida toma doble polo a tierra	und	10,00	119.900	1.199.000
8.10	Tablero Bifasico compuesto para totalizador 8 circuitos	und	1,00	1.408.326	1.408.326
8.11	Totalizador de 100A incluye caja de 0.3 * 0.3 * 0.3	und	1,00	551.071	551.071
8.12	salida lampara relectora	und	12,00	241.346	2.896.152
8.13	Reflectores de 400 w	und	10,00	294.336	2.943.360
8.14	Reflectores para piso de 400 w	und	2,00	441.978	883.956
9.	**CARPINTERIA METALICA**				
9.01	Ventana en aluminio incluye vidrio 4 mm	m2	12,70	256.659	3.259.569
9.02	puerta metalica 1.0 x 2.20 m jampa c18 y tablero	UND	20,00	442.373	8.847.460
9.03	Celocia en lamina galvanizada	m2	34,40	222.168	7.642.579
9.04	divisiones metalicas galvanizadas para baño color aluminio	m2	23,00	87.210	2.005.830
9.05	porton de acceso en tubo y lamina c 20	UND	2,00	2.290.860	4.581.720
10.	**OBRAS VARIAS**				
10.01	Junta de dilatacion estructural	ML	137,00	7.504	1.028.048
10.02	malla para regata de nuros y vertices de ventanas	ML	31,00	5.845	181.195
10.03	aseo general	M2	210,00	4.060	852.600
11.	**CUBIERTA PARA BAÑOS**				
11.01	teja en ac	M2	24,00	72.114	1.730.736
11.02	caballete an ac	UND	10,00	43.605	436.050
11.03	perfil metalico	ML	20,00	128.604	2.572.080
12.	**APARATOS SANITARIOS**				
12.01	sanitario en color	UND	13,00	1.114.777	14.492.101
12.02	orinales	UND	2,00	415.603	831.206
12.03	lavamanos en color	UND	10,00	210.282	2.102.820
12.04	juego de incrudtaciones	UND	9,00	98.744	888.696
12.05	pocetas de aseo incluye griferia	UND	2,00	400.190	800.380
13.	**ESTUCOS Y PINTURAS**				
13.01	estuco para muros	M2	137,00	14.219	1.948.003
13.02	pintura a base de agua para muros	ML	137,00	11.849	1.623.313
13.03	pintura de alto trafico antideslizante para demarcarcion de cancha	M2	350,00	24.361	8.526.350
14.	**OBRAS VARIAS**				
14.01	Suministro e instalación de juego de soportes para baloncesto en tubo galvanizado con tableros de 1.8 * 1.05, colocados a 2.90 mt del piso y el aro a 3.05 mt con torre giratoria para dos tableros con aros ecualizables, tableros en acrilico y que se fabriquen desarmables	M2	2,00	7.572.477	15.144.954
14.02	Cancha de Futbol de salon según especificaciones vigentes en coldeportes Nacional	ML	2,00	1.263.923	2.527.846

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**661.647.107**
COSTOS INDIRECTOS	**PORCENTAJE**	**VR. TOTAL**
A – Administración	15,00 %	99.247.066
I – Imprevistos	7,00 %	46.315.297
U – Utilidad	2,00 %	13.232.942
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO	**24,00 %**	**158.795.305**
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA		**$ 820.442.412**

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

Precios ajustados al peso. Cantidades y unidades del formato oficial sin modificación. Los precios unitarios cubren materiales, mano de obra, prestaciones sociales, herramienta, equipo y transporte. Impuestos, contribuciones, personal directivo, señalización, seguridad y limpieza incluidos en el AIU (numerales 3.2.1, 3.2.1.1, 6.1, 6.10, 6.12 y 6.13 de los TR). Precios unitarios fijos, sin reajuste durante el plazo de ejecución.

_____

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal – [NOMBRE DEL PROPONENTE]
[C.C. No.]