










UBICACIÓN MODULO 1 Esc 1:500




| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                            |  |                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZACION:                                        |  | COEFICIENTE DE IMPORTANCIA:                       |                                                                                                                                                                                              |
| NORMA DE DISEÑO: NSR-10                              |  | PERFIL DEL SUELO:                                 |                                                                                                                                                                                              |
| AMENAZA SISMICA: ALTA                                |  | TIPO DE CIMENTACION: Superficial (Zapata aislada) |                                                                                                                                                                                              |
| SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA:                      |  | CAPACIDAD PORTANTE: 1.20 Kg/cm²                   |                                                                                                                                                                                              |
| PÓRTICOS DE CONCRETO REFORZADO                       |  | PROFUNDIDAD DE CIMENTACION:                       |                                                                                                                                                                                              |
| DISIPACION DE ENERGIA: ESPECIAL (DES)                |  | MATERIALES:                                       | CONCRETO<br>F <sub>c</sub> = 280 Kg/cm² (4.000 PSI)                                                                                                                                          |
| VALORES:                                             |  |                                                   | ACERO DE REFUERZO<br>Mallas electrosoldadas f <sub>y</sub> = 4200 Kg/cm²<br>Refuerzo varillas Ø≥ 3/8" f <sub>y</sub> = 4200 Kg/cm²<br>Refuerzo varillas Ø< 3/8" f <sub>y</sub> = 4200 Kg/cm² |
| GRUPO DE USO:                                        |  |                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| Grupo III — Edificaciones de atención a la comunidad |  |                                                   |                                                                                                                                                                                              |

| CARGAS                                        |            |                                                    |            |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| CARGAS MUERTAS:                               |            | CARGAS VIVAS:                                      |            |
| Pendentado e impermeabilización placa maciza: | 0.15 tn/m² | Pendiente de la cubierta liviana inferior a 15°:   | 0.05 tn/m² |
| Cubierta liviana incluye teja y correas:      | 0.02 tn/m² | Carga de granizo con altitud inferior a 2000 msnm: | 0.00 tn/m² |

| CONVENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| C1 = COLUMNA DE CONFINAMIENTO<br>NE = Nivel Estructural<br>VC = Viga de Cimentación<br>VG = Viga<br>Lectura de Refuerzo en elementos Estructurales:<br>2#4L=4.60: Cantidad, número y longitud de la varilla<br>18E#3 L=90cm b=15 h=20: Cantidad, Estribo, número y longitud de la varilla, base y altura del estribo |  |  |  |

| UNIDADES DE MEDIDA                                                                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TODAS LAS UNIDADES DE MEDIDA, ESTAN EXPRESADAS EN METROS, EXCEPTO LO INIDICADO EN OTRAS UNIDADES |  |  |  |

| CUADRO DE TRASLAPOS Y GANCHOS                                                         |               |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LONGITUD MINIMA DE TRASLAPO                                                           |               | LONGITUD MINIMA DE GANCHOS                                                            |               |
|  |               |  |               |
| DIAMETRO Ø                                                                            | LONGITUD (mt) | DIAMETRO Ø                                                                            | LONGITUD (mt) |
| 2                                                                                     | 0.40          | < 3                                                                                   | 0.15          |
| 3                                                                                     | 0.50          | 4                                                                                     | 0.20          |
| 4                                                                                     | 0.70          | 5                                                                                     | 0.25          |
| 5                                                                                     | 0.90          | 6                                                                                     | 0.30          |
| 6                                                                                     | 1.10          | 7                                                                                     | 0.35          |
| 7                                                                                     | 1.20          | 8                                                                                     | 0.40          |